



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

**FICHA TECNICA
DGDC-CCC-CP-2021-0003**

RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICA DORMITORIOS EN BLOQUES DE 8 Y 6, TECHOS EN ALUZINC Y PERFILES, BAÑOS Y GALERIA EN HORMIGON ARMADO, AREA DE CONSTRUCCION 56.M2, EN LA COMUNIDAD DE EL CERCADO, SAN FCO, DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.

Santo Domingo, Rep. Dom.
Noviembre, 2021

1. INVITACIÓN

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), les invita a participar al Procedimiento de Comparación de Precios de referencia: **DGDC-CCC-CP-2021-0003**, a los fines de presentar su mejor oferta para la **RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICA EN LA COMUNIDAD DE EL CERCADO, SAN FCO, DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE**. La presente invitación se hace de conformidad con el numeral 4, del Párrafo del Artículo No.6 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

2. Disponibilidad y Adquisición

Las Especificaciones Técnicas estarán disponibles para los interesados en el Departamento de Compras de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, ubicada en la Av. Héroes de Luperón Esq. Av. George Washington Centro de Los Héroes., en horario de 09:00 a.m., hasta las 03:00 p.m. en la fecha indicada en el Cronograma y en la página Web de la institución compras@dgdc.com.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados.

El Oferente que adquiera las especificaciones técnicas a través de la página Web de la institución, compras@dgdc.com.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a compras@dgdc.com.do, o en su defecto, notificar al **Departamento de Compras** de la **Dirección General de Desarrollo de la Comunidad**, sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

3. Conocimiento y Aceptación de las Especificaciones.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en las especificaciones técnicas, en la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, el Decreto No.543-12, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones suministradas en los presente términos de referencias. La descripción de los **remozamientos**, que tenemos planificados ejecutar para satisfacer a nuestras necesidades con el presente proceso de Comparación de Precios, son las siguientes: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones suministradas en los presentes términos de referencias.

4. Especificaciones técnicas del Servicio.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones suministradas en el presente documento. Las descripciones de los trabajos para dar satisfacción a nuestras necesidades con el presente proceso son las siguientes:

RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICA DORMITORIOS EN BLOQUES DE 8 Y 6, TECHOS EN ALUZINC Y PERFILES, BAÑOS Y GALERIA EN HORMIGON ARMADO, AREA DE CONSTRUCCION 56.M2, EN LA COMUNIDAD DE EL CERCADO, SAN FCO, DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE.:

LOTES				
ITEM	NOMBRE	TIEMPO DE EJECUCION	DIRIGIDO A:	MONTOS ESTIMADOS POR LOTES RD\$.
1	ÚNICO	30 DIAS	PERSONAS NATURALES O JURIDICAS / MIPYMES	\$6,047,955.60
				\$6,047,955.60

LOTE	DESCRIPCIÓN	LOCALIDADES
ÚNICO	RECONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDA	COMUNIDAD DE EL CERCADO, SAN FCO, DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE

5. Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE EJECUCION
1	ÚNICO	30 DIAS

6. Especificaciones del proceso:

Nota: Las partidas serán cargadas directamente al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones en formato Excel, para mayor facilidad al momento de trabajar sus propuestas.

Nota: Los materiales a utilizar para ejecutar los servicios deberán ser de superior calidad y marcas reconocidas en el mercado.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Replanteo General. Incluye Charrancha	55.40	M.L.
1.02	Fumigación	1.00	UD
2.00	DEMOLICION		
2.01	Demolición de casa existente	0.00	M3
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
3.01	Extracción de Capa Vegetal	16.83	M3
3.02	Excavación para Zapatas de Muros a Mano en Tierra (0.60 x 1.10 Mts)	26.59	M3
3.03	Excavación para Zapatas de Columnas a mano en Tierra (1.00 x 1.00 x 1.10 Mts)	0.42	M3
3.04	Relleno de Reposición con Material Producto Excavaciones	5.75	M3
3.05	Relleno Compactado de Caliche con Equipo (Esp.= 0.30mts)	9.01	M3
3.06	Bote de Material. Esp.= 1.30	57.00	M3
4.00	HORMIGON ARMADO EN:		
4.01	Zapata de muros de 0.60 x 0.30 Mts, 3 Ø 3/8" Est.. Ø3/8" @ 0.25 Mts	9.97	M3
4.02	Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 Mts, Esp= 0.30 Mts, Ø1/2 @ 0.15 Mts A.D	0.12	M3
4.03	Columnas de 0.20 x 0.20 Mts, 4 Ø 1/2", Est. Ø3/8" @ 0.20 Mts	0.13	M3
4.04	Viga de amarre(A.N.P.) 0.20 x 0.20, 4Ø3/8" , Est. Ø3/8" @ 0.20 Mts	2.22	M3
4.05	Viga y Dinteles de 0.15 x 0.20 Mts, 4 Ø 3/8", Est.. Ø3/8" @ 0.20 Mts	2.47	M3
4.06	Losa de Techo Plana en HA, Acero G60 Ø 3/8" @ 0.20 Mts y Acero Ø 3/8" en RP, (1:2:4 con Ligadora) (210 Kg/Cm2) (H=0.10 mts) Ø 3/8 @ 0.25 mts A.D.	1.47	M3
4.07	Losa de techo plana en HA, con Malla Electrosoldada D 2.7 (15 x15mt) +Monofibra. Incluye vuelo+ RP 3Ø1/2''+2Ø3/8''	0.00	M3
5.00	MUROS DE BLOQUES		
5.01	Muros de bloques de 8 BNP (4 líneas) Ø3/8" @ 0.60m	44.32	M2
5.02	Muros de bloques de 6 SNP Incluyendo Antepecho, Bastones en Acero G60 Ø3/8" @ 0.60m	110.36	M2
6.00	TERMINACION DE SUPERFICIE		
6.01	Fraguache	270.49	M2
6.02	Pañete Muros (Interior y Exterior)	220.72	M2
6.03	Pañete Muro Exterior	0.00	M2
6.04	Pañete en Vigas, Columnas, Dinteles y Techo	49.77	M2
6.05	Cantos en General	92.60	ML
6.06	Mochetas en General	0.00	M2
7.00	TERMINACION DE PISO		
7.01	Pisos en Hormigón Armado. Incluye Malla Electrosoldada (D2.3mm, 0.20 x 0.20 mts) y Terminación Pulido (H= 0.10 Mts)	41.51	M2
7.02	Pisos Ceramica Baño	3.53	M2
8.00	REVESTIMIENTOS		
8.01	Revestimiento Baño Cerámica Europea0.20mts x0.20 mts(H=1.80 mts)	5.22	M2
8.02	Revestimiento Cocina Cerámica Europea 0.20x0.20mts (H=0.50 mts)	2.37	M2
9.00	TERMINACION DE TECHO		
9.01	Fino de Techo Plano	14.75	M2
9.02	Zabaleta de Techo	17.54	ML
9.03	Impermeabilizante Acrilico Elastomerico	14.75	M2
9.04	Techo en Aluzinc y Periles H.G.	47.92	M2
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS (INCLUYEN ACCESORIOS Y M.O.)		

10.01	Suministro e Instalación de Inodoro Sencillo	1.00	UD
10.02	Suministro e Instalación de Fregadero Sencillo en Acero Inoxidable	1.00	UD
10.03	Suministro e Instalación de Lavamanos Sencillo	1.00	UD
10.04	Suministro e Instalación de Lavadero de Granito Sencillo	1.00	UD
10.05	Cámara de inspección en Tierra de 0.60 x 0.60 ms	1.00	UD
10.06	Trampa de grasa de 1.00 x 1.00 Mts en Tierra	1.00	UD
10.07	Cámara séptica y filtrante en tierra 1.95 x 0.90 x 1.50 Mts (Dimensione Int.)	1.00	UD
10.08	Salida Agua Potable ϕ 1/2" pvc sch 40 y Piezas	12.20	ml
10.09	Salida A.N.tuberia ϕ 4" SDR 41 y Piezas PVC	11.65	ml
109.10	Excavación Tuberías	2.90	M3
11.00	TERMINACION DE COCINA		
11.01	Suministro e Instalación de Tope en Granito Natural Chino (Todo Costo)	13.13	P2
11.02	Base para Meseta de Cocina en Hormigón Simple y Blocks	1.00	PA
11.03	Gabinets de Piso en Pino Tratado. Incluye Tramerías , Tiradores y pintura.	6.56	PL
12.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
12.01	Luces Cenitales. Incluye Accesorios y MO	7.00	UD
12.02	Luces Pared. Incluye Accesorios y MO	2.00	UD
12.03	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios y MO	5.00	UD
12.04	Interruptores Dobles. Incluye Accesorios y MO	2.00	UD
12.05	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Accesorios y MO	13.00	UD
12.06	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Incluye Accesorios y M.O	1.00	UD
12.07	Salida de Teléfono. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD
12.08	Salida para Antena. Incluye Accesorios y MO	1.00	UD
12.09	Salida Para Timbre Incluye Accesorios y MO.	1.00	UD
12.10	Conexión con Línea de la Calle	1.00	PA
13.00	PUERTAS Y VENTANAS		
13.01	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetal Apaneladas Color Blanco (0.90 x 2.10 Mts). Incluye Llavín	5.00	UD
13.02	Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio Tipo AA Color Blanco	77.06	P2
14.00	TERMINACION DE PINTURA		
14.01	Pintura Acrílica Interior y Exterior (Dos Manos)	213.13	M2
14.02	Acrílica en Techos y Elementos Hormigón Armado. Incluye Vuelos Exteriores	49.77	M2
15.00	MISCÉLANEOS		
15.01	Limpieza Final	1.00	PA
15.02	Aceras de hormigón simple violinado (e=0.10 mts) y A = 0.60mts	32.70	M2
15.03	Letrero en obra (promoción)	1.00	UD
15.04	Letrero con el nombre de la institucion	1.00	UD
15.05	Desmantelamiento de vivienda existente	1.00	P.A

	SUB-TOTAL PRESUPUESTO		
	GASTOS INDIRECTOS		
	Transporte		1.50%
	Gastos Administrativos		3.00%
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)		1.00%
	Seguros y Fianzas		4.50%
	Codia		0.10%
	Dirección Técnica		10.00%
	Itbis (18% Dirección Técnica)		18.00%
	Supervisión		5.00%
	Imprevistos		5.00%

Nota: Este es el presupuesto de una Unidad. Dicho presupuesto será el mismo para las 5 Unidades de vivienda.

8. Visita y Lugar de ejecución del Servicio:

Los Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar donde se realizará el servicio, de manera que obtengan por sí mismos y bajo su responsabilidad, riesgos y costos, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas.

Esa visita de inspección o levantamiento, será coordinada con la **Dirección de Ingeniería**, de esta Institución, en horario de 09:00 a.m., hasta las 03:00 p.m.

Esa visita de inspección o de levantamiento, para realizar sus análisis de costos¹, y para confirmar los datos facilitado en el presupuesto indicado más arriba, se hará cubriendo sus gastos logísticos tales como, **alimentación, transporte u otros**, antes de presentar sus ofertas, sin que esto represente ningún costo adicional a la Institución o al precio final del servicio, se realiza con el objetivo de que el oferente proponente realice su análisis de rentabilidad y pueda hacer oferta consiente.

El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados el servicio, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta de los Proponentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

¹El oferente/proponente deberá hacer su análisis de costos, para identificar la rentabilidad (costes – beneficios), para su Entidad, ya que, una vez iniciados los trabajos, no puede exigir a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, ajustes por imprevisto. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo.

9. Coordinación, Supervisión e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con la persona designada por la **Dirección de Ingeniería**, de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, como supervisor responsable del servicio a realizar.

Asimismo, deberá presentar los siguientes informes: El oferente/proponente deberá emitir informes parciales y un informe final de los trabajos realizados. Dichos informes deberán presentarse en el Plan de trabajo a ejecutar, y los levantamientos, evaluaciones y **diagnósticos previos**.

10. Plazo y Lugar para la Ejecución del servicio:

El plazo para la ejecución del servicio descrito más arriba, se convertirá en el plazo contractual, siempre y cuando se ajuste al estimado propuesto por la Entidad Contratante en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

El servicio **será ejecutado en la comunidad “El Cercado, San Fco, de Macorís, provincia Duarte**. Los servicios prestados deberán estar conforme a la propuesta presentada.

El Adjudicatario realizará su trabajo en coordinación con el **Personal de Ingeniería**, de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, quien designará un supervisor del servicio.

El plazo estimado para la ejecución del servicio será **treinta (30)** días a partir de la fecha de notificación de adjudicación del oferente/proponente que resulte adjudicatario en el presente proceso, debiendo coordinar el inicio de los trabajos inmediatamente con la Entidad Contratante.

11. Plazo de entrega:

Plazo de entrega: El proveedor iniciará la ejecución del servicio **dentro de las 24 horas luego** de la notificación de adjudicación del Oferente/Proponente que resulte adjudicatario del presente proceso **debiendo coordinar dicho servicio inmediatamente con la Entidad Contratante**. Por lo que el Oferente/Proponente deberá contar con la logística requerida **para garantizar la entrega de los trabajos en el tiempo estipulado**.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el Oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Entidad Contratante realice los controles que les competen. Los aumentos de horario que disponga el Proveedor, no originarán mayores erogaciones para la Entidad Contratante y serán asumidas exclusivamente por el Adjudicatario.

12. Condiciones de Entrega del Servicio:

El Adjudicatario realizará su trabajo en coordinación con el personal de la Dirección de Ingeniería, de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, quien designará un supervisor del servicio.

13. Logísticas de Entrega:

El proveedor, deberá contar con el personal, los equipos y el transporte para garantizar la entrega de los trabajos en tiempo oportuno. La empresa adjudicataria deberá estipular en sus análisis de costos, los gastos logísticos tales como, **alimentación, transporte u otros**, antes de presentar ofertas, ya que la Institución en ningún caso, considerará retirar bienes o servicios en Almacenes o ninguna otra locación de Casas Suplidoras.

Los bienes serán entregados en el destino final, donde se ejecutarán los trabajos para evitar perder garantías, por incorrecta manipulación, conservación o traslado, sin que esto represente ningún costo adicional a la Institución o al precio final de los bienes.

14. Seguridad Industrial:

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Especificaciones Generales del servicio	
	Todas las andamiadas y las escaleras de mano deberían construirse, montarse y utilizarse de conformidad con las leyes o reglamentos nacionales
Alumbrado	Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, debería preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar un trabajador
Aparatos elevadores y accesorios de izado	Los aparatos elevadores y todos los accesorios de izado deberían ir acompañados, por las instrucciones de empleo y por un certificado de pruebas emitido por una persona competente, o con una garantía establecida de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales en lo relativo a: a) la carga útil máxima admisible.
	El personal (Supervisores, Obreros, transportistas, ayudantes, choferes) deberán estar debidamente identificados, correctamente uniformados cumpliendo con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y asentados en nuestros registros como empleados del Contratista.
	Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberían: utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una utilización para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluación completa por una persona competente que haya concluido que esa utilización no presenta riesgos. Estas herramientas deben ser manejados sólo por los trabajadores que estén autorizados para hacerlo y hayan recibido una formación apropiada
PROTECCIÓN:	
El Contratista deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del servicio; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.	
El oferente/proponente deberá suministrar a la Institución una lista del personal que tendrá acceso a nuestras Instalaciones, para la posible ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones (acompañado de copias de cédulas).	
El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos en la ejecución de la obra, cometidos por su personal en la ejecución de los servicios.	
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.	
Garantía:	No menor a 3 años del servicio ofertado.
Condiciones:	El contratista deberá suministrar toda la mano de obra (materiales, equipo, técnico, herramientas, que le permitan ejecutar los trabajos requeridos, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas.
Trabajos de altura, en techumbres y tejados	Los lugares de trabajo elevados, especialmente los tejados, situados a más de 2 metros del suelo o piso, o a otra altura prescrita, deberían estar protegidos por todos los lados que den al vacío mediante barandillas y plintos conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando no puedan instalarse barandillas y plintos, deberían proporcionarse y utilizarse arneses de seguridad adecuados.
OTRAS	
	Cuando no puedan instalarse barandillas, en las Alturas superior a 2 metros, deberían estar protegidos convenientemente, por ejemplo mediante redes, toldos o plataformas de seguridad, y en todos los casos deben llevar arneses de seguridad con el cable "salvavidas bien amarrado".
Colocación de Andamios	Los andamios deberían contar con medios seguros de acceso, como escaleras o rampas. Las escaleras de mano deberían afianzarse convenientemente para impedir todo movimiento involuntario.
PROTECCIÓN PERSONAL/ SEGURIDAD FISICA:	
Arnés y línea de vida: equipo de seguridad que consta de una línea de vida (cinta nylon elástica o estática) que asegura el arnés a un punto fijo. Según el Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras.	

Este tipo de equipo es utilizado para trabajos en altura, entendiéndose estos como todo trabajo realizado a más de 1.80 metros de altura sobre el nivel del piso o donde existe riesgo de caída de diferente nivel.
Botas de seguridad: requisito obligatorio en toda obra; hay que adquirir botas con punta de acero y suela anti perforación.
Casco: Para la construcción y obras públicas, el uso de casco es obligatorio en todas las obras de construcción. El casco debe cumplir con la certificación de seguridad y calidad expuesto por el Ministerio del Trabajo.
Chaleco reflectivo: requerimiento obligatorio en toda obra, sirve para identificar a los trabajadores y volverlos más visibles al momento de operar maquinaria pesada, evitando así accidentes de atropello o golpes. Asignar un color diferente al capataz de la obra para poder reconocerlo fácilmente.
Gafas de seguridad: gafas resistentes a impacto, necesarias para trabajos donde exista riesgo de salpicadura o dispersión de fragmentos (ej.: picados de hormigón, fundiciones, uso de amoladora, enlucidos, entre otros).
Guantes: para suelda eléctrica se deben usar guantes de cuero, para uso genérico es suficiente guantes de pupo.
Mascarilla: Es de uso obligatorio. En particular, los trabajadores deberán usar mascarillas al momento de hacer las labores de limpieza de la edificación, al manipular materiales.

OTRAS	
1. ZONA DE DESINFECCIÓN - Frasco de Gel Manita Limpias en todas las zonas de trabajo - Toma de Temperatura en la Entrada - Entrega de Mascarillas N95 a todo el personal - Zona de lavada de manos	 USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD  USO OBLIGATORIO DE BOTAS DE SEGURIDAD  USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA  USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN OCULAR  USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD  USO OBLIGATORIO DE PROTECTOR FACIAL

15. Confidencialidad del proceso:

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Participantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

TERMINOS Y CONDICIONES:

1. Los oferentes deberían presentar ofertas si cumplen con la totalidad de los requerimientos, por lo que, las ofertas incompletas serán descalificadas.
2. En las evaluaciones serán valoradas, la calidad, buscando que satisfagan nuestras necesidades. Las garantías presentadas y las facilidades de pago; así como también otros criterios y beneficios que presenten para hacer competitiva su oferta.
3. La empresa adjudicataria deberá estar en la disponibilidad de iniciar los **trabajos**, según requerimiento de la Entidad Contratante.
4. La empresa adjudicataria al concluir con la entrega del bien emitirá una factura con comprobante gubernamental.
5. Los pagos se realizan según las cuotas asignadas por la Dirección General de Presupuesto.
6. La empresa adjudicataria deberá presentar para fines de contrato una Póliza fiel cumplimiento de 4% del monto adjudicado.
7. Las obligaciones fiscales de la empresa deben estar actualizadas para recibir pagos.
8. Las ofertas que no cumplan estrictamente con las especificaciones serán descartadas sin más trámite.
9. La Institución se reserva el derecho de descalificar las propuestas que no cumplan con los requerimientos estipulados en el pliego de condiciones específicas, asimismo de adjudicar a un solo proveedor, según sea el más conveniente para los intereses institucionales.
10. El Proponente deberá estar legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país y el Rubro registrados en su RPE deben coincidir con el objeto contractual de este proceso.
11. Las preguntas deben ser realizadas por comunicación formal o a través de nuestro correo electrónico criselda.perez@dgdg.gov.do

El Oferente que adquiera las especificaciones técnicas a través de la página Web de la institución, www.dgdg.gov.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá enviar un correo electrónico a criselda.perez@dgdg.gov.do, o en su defecto, notificar al **Departamento de Compras** de la **Dirección General de Desarrollo de la Comunidad** sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGDC

Para mayor información contactar con el departamento de Compras y Contrataciones a los Teléfonos (809) 533-3131

Email: criselda.perez@dgdg.gov.do